



| | | |
|------------------------------------|---|---|
| | SW-2a | DZ-5 |
| Schemat |  |  |
| Zewnętrzny wym. światło muru | 5570x3000 | 1640x2070 |
| Ilość wyrobów na danej kondygnacji | PARTER | PARTER |
| Łącznie ilość | 1 | 1 |
| UWAGI | skrzydła drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix, elektrozaczep, od zewnątrz pochwity o dł. 2000 mm w wykończeniu stal nierdzewna na oba skrzydła oraz od wewnątrz klamka w kolorze srebrnym na skrzydle czynnym, zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, słupki: stałe, kolor: RAL 7030MAT, szerokość drzwi w świetle: 90+73cm wypełnienie: 44.1/14/6/14/.44.1 (ciepła ramka) U=0,7 W/m2K, Panel obustronnie zlicowany - gładki, Współczynnik U konstrukcji: 1,0 W/m2*K | |
| Pozycja | | |

WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zbudowę z placu budowy

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

| | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------|
| PROJEKT BUDOWLANY | | | |
| Branża: | | architektura | |
| Projektował: | nr upr. | specjaln. | podpis |
| Projektant: | | | |
| mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz | 16/10/SLOKK | architekt. | |
| Sprawdzający: | | | |
| mgr inż. arch. Tomasz Borkowski | 141/SWOKK/2012 | architekt. | |
| Opracował: | | | |
| mgr inż. arch. Piotr Łukasik | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PROJEKTPLUSARCHITEKCI

s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434



| | |
|------|-----------------|
| CAD: | Archicad 21/PPA |
|------|-----------------|

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP II W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ 2

| | | |
|-------------------|--|--|
| Inwestor: | | Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów |
| Adres inwestycji: | | ul. Stefana Batorego 5 44-194 Knurów |
| Nr działki: | | 1484/1 |

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Data: grudzień 2018 Format druku: A3 | Skala: 1:20 | Nr Rys.: ZS-5 |
|--|-----------------------|-------------------------|