







Pozycja	Sw-3.1		Sw-3.2		Sw-1	
Schemat						
	Zewnętrzny wym. światło muru		2310x3170		2840x3170	
	Ilość wyrobów na danej kondygnacji		PARTER		PARTER	
	Łącznie ilość		1		1	
	UWAGI		- okna stałe fix p.poż EI30, kolor: RAL 7030 MAT - wypełnienie: EI 30 gr. szkła 17 mm Panel EI 30		- skrzydło drzwiowe otwierane do wewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż EI30, klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, słupki: stałe, szerokość drzwi w świetle: 90cm kolor: RAL 7030MAT wypełnienie: EI30,szkło gr. 17 mm Panel EI , Panel alu.	
Pozycja	TP-1		TP-2		SS-1	
						
	Zewnętrzny wym. światło muru		5470x3170		2730x3170	
	Ilość wyrobów na danej kondygnacji		PARTER		PARTER	
	Łącznie ilość		1		1	
	UWAGI		- skrzydła drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p.poż. EI30, klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, słupki: stałe, kratka wentylacyjna, szerokość drzwi w świetle: 90cm kolor: RAL 5024 MAT wypełnienie: EI30 Szkło gr. 17 mm, Panel		- skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz oraz naświetla stałe fix p. poż. EI30, klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydełkowe, zamek: zapadkowy, słupki: stałe, kratka wentylacyjna, szerokość drzwi w świetle: 90cm kolor: RAL 5024 MAT, wypełnienie: EI30,Szkło gr. 17 mm, Panel,	
WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zbudowę z placu budowy						

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANY			
Branża: architektura			
Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/2012	architekt.	
Opracował:			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD:	Archicad 21/PPA
------	-----------------

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP II W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie. działka ewidencyjna nr 1484/1. Obręb Knurów 0001 CZĘŚĆ 2

Inwestor:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów
Adres inwestycji:	Nr działki:	
ul. Stefana Batorego 5 44-194 Knurów	1484/1	

Nazwa rysunku:		
ZESTAWIENIE STOLARKI		
Data: grudzień 2018 Format druku: A3	Skala: 1:20	Nr Rys.: ZS-2
Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.		