







Pozycja	Dw1					Dw2					Dw1a				
Schemat															
	L		P			L		P			L		P		
	1040x2150					1040x2150					1040x2150				
	PARTER		I PIĘTRO			PARTER		I PIĘTRO			PARTER		I PIĘTRO		
Ilość wyrobów na danej kondygnacji	5	3		2		1	5	1	3		1	2			
Łącznie ilość	10					10					3				
UWAGI	Profil aluminiowy w kolorze RAL 7030 Skrzydło płycionowe w kolorze RAL 7030 Drzwi z nawiewem o pow minimum 0,022m²					Profil aluminiowy w kolorze RAL 7030 Skrzydło płycionowe w kolorze RAL 7030					Profil aluminiowy w kolorze RAL 7030 Skrzydło płycionowe w kolorze RAL 7030 Drzwi z nawiewem o pow minimum 0,022m² Skrzydło drzwiowe otwierane 180°				
Pozycja	Dw3					Dwt					Dw3s				
															
						L		P							
	1300x2150					1040x2150					1300x2150				
	PARTER					PARTER		I PIĘTRO			PARTER				
Ilość wyrobów na danej kondygnacji	1					1	1		1		1				
Łącznie ilość	1					3					1				
UWAGI	Profil aluminiowy w kolorze RAL 7030 Skrzydło płycionowe w kolorze RAL 7030 Drzwi z nawiewem o pow minimum 0,022m² Drzwi wyposażone w samozamykacz - oba skrzydła					Profil aluminiowy w kolorze RAL 7030 Skrzydło płycionowe w kolorze RAL 7030 Drzwi z nawiewem o pow minimum 0,022m²					Profil aluminiowy w kolorze RAL 7030 Skrzydło płycionowe w kolorze RAL 7030 Drzwi wyposażone w samozamykacz - oba skrzydła				
WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zbudowę z placu budowy															

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANY			
Branża: architektura			
Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/2012	architekt.	
Opracował:			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski



Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD:	Archicad 21/PPA
------	-----------------

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP II W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ 2

Inwestor:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów
Adres inwestycji:		ul. Stefana Batorego 5 44-194 Knurów
Nr działki:		1484/1

Nazwa rysunku:		
ZESTAWIENIE STOLARKI		
Data: grudzień 2018 Format druku: A3	Skala: 1:20	Nr Rys.: ZS-7