


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOTŁOWNIA / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.650 m, Wysokość montażu: 2.650 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	271	205	382	0.756
Podłoga	20	224	130	271	0.579
Sufit	50	57	35	160	0.621
Ściany (6)	40	150	45	2281	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 1 (1.000)	3500	3500	25.0
W sumie:			20999	W sumie: 21000	150.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.18 \text{ W/m}^2 = 1.17 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 47.24 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOTŁOWNIA AW / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.650 m, Wysokość montażu: 2.650 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	13	6.29	21	0.482
Podłoga	0	13	5.60	21	0.432
Sufit	0	0.04	0.00	0.84	0.007
Ściany (6)	0	9.45	0.10	74	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 17 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	BEGHELLI SPA 19293 F65LED 24GL IP65 AT OPT SE8LTO (1.000)	800	800	7.5
W sumie:			1600	1600	15.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.32 \text{ W/m}^2 = 2.44 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 47.24 m^2)